

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont tarasów i ramp zewnętrznych przy Domu Pomocy Społecznej im.Jana Pawła II w Brańsku
ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Pawła II 12, 17-120 Brańsk
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 12, 17-120 Brańsk
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

CPV
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45443000-4 Roboty elewacyjne
45431000-7 Kładzenie płytek
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1		COKOLIK NA BUDYNKU				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokolik na budynku	m ²	12,120		
1.2		ŚCIANY BOCZNE SCHODÓW, TARASU I RAMP				
2 d.1. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek elewacyjnych - cokół tarasu, ramp i schodów Rx1,2	m ²	27,060		
1.3		OKŁADZINA SCHODÓW, TARASU I RAMP				
3 d.1. 3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie okładziny schodów z płytek ceramicznych Rx1,2	m ²	4,950		
4 d.1. 3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na schodach w celu wyrównania stopni przed wykonaniem okładzin	m ²	4,950		
5 d.1. 3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie okładziny tarasu i ramp z płytek ceramicznych	m ²	92,635		
6 d.1. 3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na tarsi i rampach po rozebraniu okładzin Rx0,6	m ²	92,635		
1.4		BALUSTRADA I OBRÓBKA BLACHARSKA				
7 d.1. 4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka blacharska na krawędzi tarasu i ramp	m ²	10,148		
8 d.1. 4	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych przeznaczonych do ponownego montażu Rx1,2	m	27,300		
2		UPRZĄTNIECIE TERENU, WYWÓZ GRUZU I UTYLIZACJA ODPADÓW				
9 d.2 01	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	2,500		
10 d.2 04	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	10,000		
11 d.2 05	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³	10,000		
12 d.2	kalk. własna	Utylizacja odpadów	kpl.	1,000		
3		ROBOTY REMONTOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
3.1		COKOLIK NA BUDYNKU				
13 d.3. 1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża istniejących ścian do dalszych robót - zmycie i oczyszczenie - cokolik na budynku	m ²	12,120		
14 d.3. 1	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża istniejących ścian - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podłoża - cokolik na budynku	m ²	12,120		
3.2		ŚCIANY BOCZNE SCHODÓW, TARASU I RAMP				
15 d.3. 2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża istniejących ścian do dalszych robót - zmycie i oczyszczenie - ściany tarasu, ramp i schodów	m ²	27,060		
16 d.3. 2	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża istniejących ścian - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podłoża - ściany tarasu, ramp i schodów	m ²	27,060		
3.3		OKŁADZINA SCHODÓW, TARASU I RAMP				
17 d.3. 3	KNR AT-24 0102-01 analogia	Przygotowanie powierzchni do dalszych robót zmycie i oczyszczenie przed wykonaniem okładzin na schodach, tarasie i rampach	m ²	97,585		
18 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem głębokopenetrującym przed wykonaniem okładzin schodów	m ²	4,950		
19 d.3. 3	KNR 2-02 1121-01 analogia	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²	4,950		
3.4		STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
20 d.3. 4	kalk. własna	Podniesienie studzieni kanalizacji deszczowej	kpl.	1,000		
4		ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.1		COKOLIK NA BUDYNKU				
21 d.4. 1	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie w kolorze tynku mozaikowego przed wykonaniem tynku mozaikowego - cokolik na budynku	m ²	12,120		
22 d.4. 1	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - cokolik na budynku	m ²	12,120		
4.2		ŚCIANY BOCZNE SCHODÓW, TARASU I RAMP				
23 d.4. 2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki - ściany tarasu, ramp i schodów	m ²	27,060		
24 d.4. 2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ściany tarasu, ramp i schodów	m	2,400		
25 d.4. 2	KNR K-04 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie przed wykonaniem tynku mozaikowego - ściany tarasu, ramp i schodów	m ²	27,060		
26 d.4. 2	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - ściany tarasu, ramp i schodów	m ²	27,060		
4.3		ZABEZPIECZENI KRAWĘDZI TARASU I RAMP KĄTOWNIKIEM				
27 d.4. 3	kalk. własna	Koszt wykonania konstrukcji stalowej z kształtowników walcowanych	kg	187,165		
28 d.4. 3	ZKNR C-2 0703-06	Obsadzenie kotew chemicznych do montażu kątownika	szt.	45,000		
29 d.4. 3	KNR 2-05 0208-05 analogia	Montaż konstrukcji zabezpieczania krawędzi tarasu i ramp kątownikami L90x90x6	t	0,187		
4.4		OKŁADZINA SCHODÓW, TARASU I RAMP				
30 d.4. 4	NNRNKB 202 2810-06 analogia	Okładziny schodów z płyt betonowych 40x40x4cm na zaprawie klejowej	m ²	4,950		
31 d.4. 4	KNR 2-31 0502-03 analogia	Nawierzchnia tarasu i ramp z płyt betonowych 40x40x4cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	92,635		
4.5		BALUSTRADA I OBRÓBKA BLACHARSKA				
32 d.4. 5	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka blacharska na krawędzi tarasu i ramp	m ²	10,148		
33 d.4. 5	KNR 2-02 1207-01	Montaż balustrad schodów, tarasu i ramp z prętów stalowych uzyskanych z rozbiórki (odnowienie balustrad przed montażem w gestii Inwestora)	m	27,300		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: